

Rybnik, 15 czerwca 2018 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na roboty budowlane pn.:

**„Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia
w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a”**

W związku ze zmianą ogłoszenia nr 574397-N-2018, opublikowanego w dniu 15 czerwca 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (zmiana ogłoszenia pod numerem 500137456-N-2018 z dnia 15.06.2018 r.), Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia dotychczasowy punkt 3 w brzmieniu:

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont pokrycia dachowego budynku usytuowanego w Rybniku przy ul. Parkowej 4a. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. Stropodach dwudzielny, płaski kryty papą asfaltową. Ponad połacią dachową wyprowadzono kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane z czapką betonową. Woda deszczowa odprowadzana jest systemem rynnowym poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje m.in.:

- a) *wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni ok. 960,00 m²*

- b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo o powierzchni ok. 70,80 m²
- c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury spustowe aluminiowe ciągnione
- d) wykonanie krater wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 15 sztuk.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont pokrycia dachowego budynku usytuowanego w Rybniku przy ul. Parkowej 4a. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. Stropodach dwudzielny, płaski kryty papą asfaltową. Ponad połacią dachową wyprowadzono kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane z czapką betonową. Woda deszczowa odprowadzana jest systemem rynnowym poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje m.in.:

- a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni ok. 970,00 m²
- b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo o powierzchni ok. 59 m²
- c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury spustowe z **blachy cynkowo-tytanowej**
- d) wykonanie krater wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu **20 sztuk.**”

2. W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dotychczasowy § 1 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni ok. 960,00 m²
- b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo o powierzchni 70,80 m²

- c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych $8,45 \times 4 = 33,8$ mb na rynny i rury spustowe aluminiowe ciągnione
- d) wykonanie krutek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 15 sztuk.”

zastępuje się następującym brzmieniem:

„2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

- a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni ok. **970,00 m²**
- b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo o powierzchni **ok. 59 m²**
- c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych $8,45 \times 4 = 33,8$ mb na rynny i rury spustowe z **blachy cynkowo-tytanowej**
- d) wykonanie krutek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu **20** sztuk.”

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.