Przedmiar robót

Nazwa zamówienia:	**Roboty remontowe**
Nazwy i kody CPV:	**45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane**
Adres obiektu budowlanego:	**44-200 Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 27**
Nazwa i adres zamawiającego:	**Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Inforlacji Pedagogicznej "WOM"w Rybniku ul. Parkowa4a, 44-200 Rybnik**
Data opracowania przedmiaru robót:	**2026-05-27**
Nazwa obiektu lub robót:	**Roboty budowlane**
Nazwa jednostki opracowującej:	**Pracownia Projektowa "ARCHIPLAN" 47-400 Racibórz ul. Opawska 44**

Data opracowania:
2026-05-27

Autor opracowania:
Rafał Fuchs, ...

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	**Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków** **Roboty budowlane**
2	**Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni** **Zagospodarowanie terenu - chodnik**
3	**Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby** **Wywozy**
	Obsługa geodezyjna

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
	Kosztorys	**Roboty remontowe**		
1	Element	**Roboty budowlane**		
1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych.		
	Obliczenie:			
		0,85*2,05 1,742500		
		RAZEM: 1,742500	m2	1,743
2	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:			
		0,55*0,55*2,05 0,620125		
		RAZEM: 0,620125	m3	0,620
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż daszku	kpl.	1
4	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek		
	Obliczenie:			
		1,8*0,55*0,2 0,198000		
		RAZEM: 0,198000	m3	0,198
5	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm		
	Obliczenie:			
		1,8*3 5,400000		
		RAZEM: 5,400000	m	5,400
6	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek	m	1,8
7	KNR 401/704/1	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym		
	Obliczenie:			
		1,8*(0,25*2+0,55) 1,890000		
		RAZEM: 1,890000	m2	1,890
8	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	1,89
9	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III, nadproże	m2	1,89
10	NNRNKB 202/1026/6	Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych U max 1,3 W/m2K, przeszklona szkłem antywłamaniowym, wyposażone w samozamykacz, blokadę otwarcia drzwi, klamki, szyldy i zamki. Z przyciskami otwierającymi drzwi (pkt 11.3.2): zewnętrznym hermetycznym na słupku Al 60x40x2 mm i wewnętrznym ściennym (wys. max 1200 mm), ze znakiem dostępności.		
	Obliczenie:			
		1,4*2,0 2,800000		
		RAZEM: 2,800000	m2	2,800
11	KSNR 7/506/1	Daszek szklany nad drzwiami		
	Obliczenie:			
		1,8*1,5 2,700000		
		RAZEM: 2,700000	m2	2,700
12	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach.		
	Obliczenie:			
		2,1*2 4,200000		
		RAZEM: 4,200000	m	4,200
13	KNR 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych.	m2	20
14	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	20
15	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne	m2	60
2	Element	**Zagospodarowanie terenu - chodnik**		
16	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm		
	Obliczenie:			
		0,8*1,35*0,8 0,864000		
		RAZEM: 0,864000	m3	0,864
17	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej.		
	Obliczenie:			
		1,1*(8,97+8,52)/2 9,619500		
		RAZEM: 9,619500	m2	9,620
18	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej		
	Obliczenie:			
		8,97+8,52+1,9 19,390000		
		RAZEM: 19,390000	m	19,390

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Liczba
19	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu		
	Obliczenie:			
		19,39*(0,2*0,2) 0,775600		
		RAZEM: 0,775600	m3	0,776
20	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV		
	Obliczenie:			
		9,29+8,52+1,9 19,710000		
		RAZEM: 19,710000	m	19,710
21	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
	Obliczenie:			
		17,81*(0,2*0,2) 0,712400		
		RAZEM: 0,712400	m3	0,712
22	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19,71
23	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm		
	Obliczenie:			
		(9,29+8,52)/2*1,8 16,029000		
		RAZEM: 16,029000	m2	16,029
24	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości	m2	16,029
25	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	16,029
26	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm	m2	16,029
27	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości	m2	16,029
28	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, kostka szara	m2	16,029
29	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie pasów przy chodniku, przy grubości warstwy humusu 5˙cm		
	Obliczenie:			
		9,29*1,3+8,52*1,5 24,857000		
		RAZEM: 24,857000	m2	24,857
3	Element	**Wywozy**		
30	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km		
	Obliczenie:			
		0,9*2,0*0,1+0,62+0,864+9,62*0,06+19,39*0,06*0,3+0,776+16,029*0,3 8,174920		
		RAZEM: 8,174920	m3	8,175
31	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km	m3	8,175
32	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie	m3	8,175
	Element	**Obsługa geodezyjna**		
	Kalkulacja indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej, sporządzenia mapy powykonawczej.	kpl.	1